

ALCUNI ESEMPI DI MATERIALI OCCORRENTI E RELATIVI IMPORTI PER LA POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI SCARICO PER N.1 BAGNO

ES. BAGNO 1						
UNICA COLONNA SCARICO Ø 100-110 CON VENTILAZIONE PARALLELA Ø 50 (consigliato per piani n. 2 - 3)		DESCRIZIONE MATERIALE	PZ/ML	PVC	PEHD	PP SILENT
		TUBO Ø 100-110	3	31,50	69,60	65,55
		TUBO Ø 50	8	62,80	92,80	85,20
		TUBO Ø 40	1	7,20	10,60	10,55
		DILATATORE Ø 100-110	1	19,85	26,40	-
		DILATATORE Ø 50	1	-	20,00	-
		GIUNTO INNESTO Ø 110	1	-	22,50	-
		GIUNTO INNESTO Ø 50	5	-	64,50	-
		BRAGA 88°1/2 Ø 100-110	1	11,50	30,30	18,15
		BRAGA 45° Ø 110	1	11,50	30,30	18,15
		BRAGA 45° Ø 50	2	16,20	35,30	21,90
		CURVA WC Ø 100-110	1	19,10	34,85	17,20
		CURVA 45° Ø 100-110	1	10,00	21,70	11,40
		CURVA 45°/90° Ø 50	8	54,00	88,00	63,60
		CURVA TECNICA Ø 50	1	6,55	12,45	8,95
		CURVA TECNICA Ø 40	1	6,75	12,45	8,95
		RIDUZIONE Ø 50	2	15,30	19,00	15,50
		PUNTO SCARICO	4	144,00	216,00	144,00
		COLLARE FERMATUBO ANTIRUMORE	2	28,80	28,80	28,80
		GUAINA ISOLANTE al ml	3	31,05	31,05	31,05
		PANNELLO FONOASSORBENTE mq	0,5	27,50	27,50	27,50
TOTALE PRESUNTO				503,60	894,10	576,45

N.B.: Le proporzioni non sono rispettate per esigenze di spazio

N.B. I prezzi sono tratti dai nostri listini posto in opera n. 1 - 4 - 7

ES. BAGNO 2						
COLONNA SCARICO WC Ø 100-110 E COLONNA PER ACQUE GRIGIE Ø 63-75 CON VENTILAZIONE PARALLELA Ø 50 (consigliato per piani n. 2 - 3)		DESCRIZIONE MATERIALE	PZ/ML	PVC	PEHD	PP
		TUBO Ø 100-110	3	31,50	69,60	65,55
		TUBO Ø 63-75	3	26,25	46,35	43,50
		TUBO Ø 50	8	62,80	92,80	85,20
		TUBO Ø 40	1	7,20	10,60	10,55
		DILATATORE Ø 100-110	1	19,85	26,40	-
		DILATATORE Ø 63-75	1	15,30	23,20	-
		DILATATORE Ø 50	1	-	20,00	-
		GIUNTO INNESTO Ø 110	1	-	22,50	-
		GIUNTO INNESTO Ø 50	5	-	64,50	-
		BRAGA 88°1/2 Ø 100-110	1	11,50	30,30	18,15
		BRAGA 45° Ø 63-75	1	8,10	24,85	12,85
		BRAGA 45° Ø 50	2	16,20	35,30	21,90
		CURVA WC Ø 100-110	1	19,10	34,85	17,20
		CURVA 45° Ø 100-110	1	10,00	21,70	11,40
		CURVA 45°/90° Ø 50	8	54,00	88,00	63,60
		CURVA TECNICA Ø 50	1	6,55	12,45	8,95
		CURVA TECNICA Ø 40	1	6,75	12,45	8,95
		RIDUZIONE Ø 50	2	19,00	19,00	15,50
		PUNTO SCARICO	4	144,00	216,00	144,00
		COLLARE FERMATUBO	4	57,60	57,60	57,60
	GUAINA ISOLANTE al ml	6	62,10	62,10	62,10	
	PANNELLO FONOASSORBENTE mq	0,5	27,50	27,50	27,50	
TOTALE PRESUNTO				605,30	1.018,05	674,50

N.B.: Le proporzioni non sono rispettate per esigenze di spazio

N.B. I prezzi sono tratti dai nostri listini posto in opera n. 1 - 4 - 7